

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż linii oświetlenia ulicznego.			
1 KNNR 5 d.1 1001-01		Montaż i stawianie słupów aluminiowych h=4m oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 KNNR 5 d.1 1004-01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego parkowych 70W sodowych IP65 na słupie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 KNNR 5 d.1 1008-03		Montaż naświetlaczy LED 100W na słupach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 KNNR 5 d.1 1008-03		Montaż naświetlaczy LED 30W na słupach	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 KNNR 5 d.1 1008-03		Montaż opraw najazdowych IP67 LED 20W na murkach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNNR 5 d.1 1302-04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		15	odc.	15.000	
				RAZEM	15.000
7 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
8 KNNR 5 d.1 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
9 KNNR 5 d.1 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
10 KNNR 5 d.1 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
11 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie 10cm warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
12 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych DVK75 w rowie kablowym	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13 KNNR 5 d.1 0723-01		Przewierty mechaniczne dla rury SRS75 pod obiektami	m		
		67.0	m	67.000	
				RAZEM	67.000
14 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli YAKXS4x16mm w rowach kablowych ręcznie	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
15 KNNR 5 d.1 0713-02		Układanie kabli YAKXS4x16mm w rurach	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
16 KNNR 5 d.1 0714-02		Układanie kabli YAKXS4x16 w słupach w rurach	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
17 KNNR 5 d.1 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS4x16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
18 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli YKXS3x2,5mm w rowach kablowych ręcznie	m		
		19	m	19.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.000
19	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli YKXS3x2,5mm w rurach	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNNR 5 d.1 0714-02	Układanie kabli YAKXS3x2,5 w słupach w rurach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		9	odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5 65	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
24	KNNR 5 d.1 0401-04	Montaż szafy kablowej oświetlenia ulicznego w wgschematu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000